

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku

Łączny koszt projektu: 4.811.924,08 zł

Środki pozyskane z UE: 3.037.152,94 zł

Budżet Gminy Mirsk: 1.774.771,14 zł

Wykonany zakres robót:

- przygotowano teren pod inwestycje poprzez rozbiórkę i wywóz gruzu po rozpoczętej rozbudowie szkoły oraz budynku gospodarczym,
- przyłącze wodociągowe z studzienką wodomierzową i docelowym zasileniem zaplecza socjalnego przyłącze sieci deszczowej z wpięciem do ul. Kwiatowej,
- przyłącze sieci sanitarnej z wewnętrzną instalacją podposadzkową w pomieszczeniach zaplecza socjalnego,
- ławy i stopy fundamentowe oraz słupy żelbetowe na całości obiektu,
- izolacje cieplna, pionową ze styropianu w części ścian fundamentowych od zewnątrz oraz izolacje pionową przeciwwilgociowa od wewnątrz obiektu,
- otok instalacji odgromowej na poziomie posadowienia ław i stóp fundamentowych,
- żelbetowe wieńce pod konstrukcję dachu samonośnego,
- ściany konstrukcyjne zaplecza socjalnego i sali gimnastycznej,
- dach samonośny wg technologii IGLOBUD,
- stolarka okienna i drzwiowa ścian szczytowych i bocznych,



- montaż przewodów wentylacji grawitacyjnej w przestrzeni podstropowej zaplecza socjalnego,
- kanały wentylacyjno-grzewcze pod posadzką sali gimnastycznej,
- ścianki działowe z tynkami w zapleczu socjalnym,
- elewacja obiektu,
- wykonano plac manewrowy, część drogi dojazdowej oraz chodnik